



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ESKA-PROJEKT

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamierzenie budowlane:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIEDZICE-BORKI
POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE O NR GEODEZYJNYM 182
OBRĘB DZIEDZICE, GMINA ŁĄDEK
(na odcinku o długości 600 m)**

Adres obiektu budowlanego:

GMINA ŁĄDEK, POWIAT SŁUPECKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
DZIAŁKA OBJĘTA INWESTYCJĄ:
Jednostka ewidencyjna: Łądek 302302_2
obręb 0010 Łąd – Kolonia: Działka o nr ewid.: 66

Inwestor:

GMINA ŁĄDEK,
UL. RYNEK 26, 62-406 ŁĄDEK

Jednostka Projektowa:

P.P.B. ESKA-PROJEKT
UL. KATOWICKA 11/U28, 61-131 POZNAŃ

BRANŻA	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Drogowa	Projektant	mgr inż. Szymon Kosmański	WKP/0259/PWOD/08	Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej	

POZNAŃ, PAŹDZIERNIK 2015

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIEDZICE - BORKI POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE O NR 182,
OBRĘB DZIEDZICE, GMINA ŁĄDEK

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Jm.	Ilość robót
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,60
		- trasa zasadnicza	km	0,60
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
2	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - <u>warstwy bitumiczne</u>	m ²	2 400,00
		- istniejąca nawierzchnia bitumiczna - trasa zasadnicza	m ²	2 400,00
3	D 04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	m ²	2 400,00
		- istniejąca nawierzchnia bitumiczna - trasa zasadnicza	m ²	2 400,00
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIA	*	*
	D 05.03.05/b 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
4	D 05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m ²	2 400,00
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm – trasa zasadnicza	m ²	2 400,00
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
	D 06.01.01 45112000-5	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
5	D 06.03.01.11	Ścinanie poboczy mechanicznie	m ²	876,00
		Ścinanie poboczy mechanicznie - trasa zasadnicza	m ²	876,00