

Parapety wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, kolor grafitowy

Ościeża okien z zewnątrz:
- skucie tynku
- wklejenie warstwy styropianu (styrodur - min. 2m) w celu eliminacji mostka cieplnego

docieplenie ścian w systemie Kreisel Turbo-SO Protect:
- TYNKOLIT-SO 332 Środek gruntujący pod tynki silikonowe
- LEPSTYR 210 Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych
- Płyta styropianowa gr. 16 cm, o wsp. przewodzenia ciepła min λ=0,038W/mK, zgodnie z EN13162
- Łączniki fasadowe TFIX-8M
- Łączniki fasadowe ŁFN-8X
- STYRLEP-B 225 Biała zaprawa klejąco-zbrojąca do styropianu (możliwość zastosowania ciemnego kleju i warstwy gruntującej)
- Siatka zbrojąca
- TYNK SILIKON PROTECT 031 Tynk nanosilikonowy (kolorystyka określona na rysunkach elewacji)

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNEGO SYSTEMU INNEGO PRODUCENTA

ZETAWIENIE POWIERZCHNI

l.p.	Nazwa pomieszczenia	m2
0.1	Wiatrofap	5.33
0.2	Komunikacja	183.83
0.3	Komunikacja 2	15.50
0.4	Gabinet dyrektora	20.14
0.5	Sekretariat	19.27
0.6	Gabinet dyrekrora	15.62
0.7	Archiwum	4.10
0.8	Biblioteka	52.18
0.9	Sala lekcyjna	50.53
0.10	Sala lekcyjna	50.53
0.11	Sala lekcyjna	50.65
0.12	WC damskie	16.62
0.13	WC meskie	16.60
0.14	Wiatrofap 2	4.72
0.15	Pom. porządkowe	10.14
0.16	Świetlica	70.33
0.17	Kuchnia	14.00
0.18	Zmywalnia	10.48
0.19	Komunikacja	9.53
0.20	Magazynek	4.04
0.21	Magazynek	1.67
0.22	WC	1.33
0.23	Magazynek	2.90
0.24	WC	3.73
0.25	Pom. socjalne	7.20
0.26	Komunikacja	3.73
0.27	Pom. techniczne	16.30
0.28	Kotłownia	67.54
0.29	Siłownia	19.63
0.30	Kantorek WF	19.50
0.31	Sala gimnastyczna	270.76
0.32	Komunikacja	32.18
0.33	Szatnia damska	10.95
0.34	Prysznic	6.34
0.35	WC	1.30
0.36	WC	1.30
0.37	Prysznic	6.34
0.38	Szatnia męska	17.12
0.39	Klatka schodowa	11.92
	Razem pow. użytkowa	1125.88 m2

Dane projektowe:
PRACOWNIA PROJEKTOWA M ®
ul. Długosza 3 , 62- 404 GIZAŁKI
tel. 695 649 555 , 695 501 555
mail:pracowniaprojektowa.kr@gmail.com

Obiekt budowlany:
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

Adres inwestycji:
62-404 ŁADEK UL. PTZEMYKA 31

Inwestor:
URZĄD GMINY W ŁADKU, RYNEK 26, 62-404 ŁADEK

Nazwa opracowania:
Termomodernizacja - dociepienie ścian i prace towarzyszące

Projektant
Skala i materiały, numer uprawnień

ARCHITEKTURA Podpis
Projektant
mgr inż. arch. Karolina Rutkowska
MP-614/OOK/Gd6/22/2008
Wpis do rejestru w samorządzie architektonicznej do uprawnienia bez ograniczeń

Temat:
RZUT PRZYZIEMIA - dociepienie ścian i prace towarzyszące

Skala:	Data:	Nr. Rysunku:
1:100	12.2015 r.	A1