


1. Przekrój normalny

Jezdnia drogi - ul. Wąska


(skala 1:50)



2. Przekrój normalny

Jezdnia drogi - ul. Wąska


(skala 1:50)



3. Przekrój normalny na poszerzeniu jezdni

Jezdnia drogi - ul. Wąska

(skala 1:50)



- Uwaga:**
- Zwraca się uwagę, by w trakcie wykonywania robót ziemnych uwzględnić specyficzne właściwości istniejących gruntów, które na skutek zmian wilgotności mogą pogorszyć swoje parametry fizyczno-mechaniczne.
 - Skarpy należy wykonywać o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku konieczności wykonania skarpu o pochyleniu wynoszącym od 1:1,3 do 1:1 należy je umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.
 - Na podłączeniu z projektowaną jezdnią, istniejącą nawierzchnię bitumiczną, zaleca się obciąć piłą mechaniczną, a ewentualne ubytki należy uzupełnić bitumiczną masą zalewową.
 - Prace w obrębie drzew należy wykonywać wyłącznie ręcznie w celu nieuszkodzenia istniejącego systemu korzeniowego drzew.
 - Na etapie prowadzenia prac budowlanych drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. poprzez przywiązanie desek do pni drzew.
 - Nawierzchnię zjazdów przewiduje się wykonać z kostki betonowej koloru grafitowego natomiast dojścia do furtek z kostki betonowej koloru szarego. Przewidziano zastosowanie wyłączanie kostki niefazowanej.
 - Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Wytycznymi technicznymi opracowanymi na zleceni GDDKiA, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

WYKONAWCA		PROJEKT BUDOWLANY			
<div><div></div><div>P.P.B. ESKA-PROJEKT ul. Katowicka 11/U28 61-131 Poznań</div></div>		Stadium	PRZEBUDOWA NORMALNE		
INWESTOR		Tytuł rysunku			
Gmina Łądek ul. Rynek 26 62-406 Łądek		Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
		Projektant	mgr inż. Szymon Kosmański	WK/P/0259/PWOD/08	Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej
		Asystent projektanta	mgr inż. Łukasz Jedynak	-	-
TEMAT		Sprawdzający	mgr inż. Sylwester Koliński	WK/P/0275/PWOD/10	Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej
Budowa drogi gminnej - ulica Wąska w miejscowości Ciążen (dz. nr 43) gmina Łądek		DATA:	10.2017	SKALA:	1:50
		BRANŻA:	DROGOWA	RYSUNEK NUMER:	4
				ARKUSZ NUMER:	-