

## Przedmiar robót

**Inwestycja:** Roboty wykończeniowe wraz z doposażeniem budynku Domu Ludowego w Łądzie i niezbędna dokumentacja  
Obiekt: Dom Ludowy w miejscowości Łąd, gm. Łądek  
Roboty wykończeniowe

**Adres:** Łąd  
62-405 Łąd


**Kody CPV:** 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

**Inwestor:** Gmina Łądek  
ul. Rynek 26  
62-406 Łądek

**Sporządził:** Leszek Michalak  
**Data opracowania:** 12-10-2018 r.

Inwestor

Sporządził

  
mgr inż. Leszek Michalak  
Upr. bud. 54. Kategoria 06.06.01  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/86

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	POSADZKI 136,37	m2 m2	136,37	136,37
1.1	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną. Płytki terakotowe - materiał Inwestora. 13,10*10,41	m2 m2	136,37	136,37
1.2	KNR-I 0-12 1120-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą. Płytki terakotowe - materiał Inwestora. 2*(13,10+10,41)-2*0,90	m m	45,22	45,22
2	200	OKŁADZINY ŚCIAN 58,33	m2 m2	58,33	58,33
2.1	KNNR 2 0901-0200 Analogia	Okładzina z masy GEMALIT, jednowarstwowe, na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek. Masa Gemalit - materiał Inwestora. 2*(14,40+1,92)*2,00+(2*2,90+1,50)*2,00-(9*0,90*2,00+1,20*2,00+0,83*1,64+0,83*1,92)	m2 m2	58,33	58,33

mgr inż. Leszek Michałak

Upr. bud. i inżyn. w specjalności  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/06