

LEGENDA

Nowe ścianki działowe murowane

① Ściana działowa
- Farba lateksowa
- Gładź gipsowa
- Tynk cementowo wapienny
- Mur z gazobetonu - 12 cm
- Tynk cemento-wapienny
- Gładź gipsowa
- Farba lateksowa

Wydzielenie klatek schodowych ścianami murowanymi REI60 i drzwiami EI30 dymoszczelnymi. Ściany zlokalizowane są na istniejących nadprożach

UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki drzwiowej, szkleń, fasad, należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
8. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
9. Zabrania się prowadzenia robót na podstawie dokumentacji jednej branży. Prace należy prowadzić w odniesieniu do projektów innych branż i architektury.
10. Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe i materiały oraz urzadzenia instalacyjne powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne i certyfikaty.

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA K R
ul: Słupecka 5 , 62- 404 CIĄŻEŃ
tel. 695 849 555 , 695 501 555
mail:pracowniaprojektowa.kr@gmail.com

Obiekt budowlany:

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

Adres inwestycji:

62-406 LĄDEK UL. PYZDERSKA 31,
DZ.NR 557, OBR. LĄDEK, JED. EWID. LĄDEK

Inwestor:

Gmina Lądek, Rynek 26,62-406 Lądek

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

Projektant

Imię i nazwisko, numer uprawnień

ARCHITEKTURA Podpis

Projektant

mgr inz. arch. Karolina Rutkowska
WP-OIA/OOK/UpB/22/2008

Uprawnienia bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Temat:

"Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Lądku na oddziały przedszkola Gminnego " - RZUT PIETRO I

Skala:	Data:	Nr. Rysunku:
1:100	01.2018 r.	A3